

מועצה אזורית לב השרון
כתב כמויות - בדיק בית 2022
עבודות שיפוצים קיץ 2022 - ביה"ס גנים ומעונות

06/06/2022

דף מס': 001

מכרז בדיק בית 2022

מבנה 01 הערות כלליות לעבודות קיץ מוסדות חינוך

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|--------------------------------|---|-------|------|------|--------|
| | <p style="text-align: center;"><u>פרק 00 הערות מקדימות</u></p> <p style="text-align: center;"><u>תת פרק 00.01 הערות מקדימות</u></p> <p>הערה 1 : כל העבודות כוללת את אספקת החומרים , שינוע עד לאתר , הכנסת החומר ושימוש כולל חומרים שהמזמין יספק.</p> <p>הערה 2 : בסיום כל העבודות על הקבלן לפנות את הפסולת לאתר שפך מאושר או למטמנת פסולת שינחה המזמין ועל חשבון הקבלן כולל מסירת תעודת פינוי הפסולת למזמין כאשר היא חתומה ע"י מטמנת הפסולת</p> <p>הערה 3 : ובמידה וידרשו עבודות לילה או עבודות בשעות לא שגרתיות העבודות יבוצעו , הקבלן לא ידרוש כל תוספת כספית חריגה עבור השעות הללו.</p> <p>הערה 4 : השמירה על הציוד או החומרים באתר הנה באחריות הקבלן , לקבלן לא תהיה כל תלונה על גניבת חומרים .</p> <p>הערה 5: הקבלן ידאג לגדר את האתר בגדר אטומה על חשבון ולתלות שלטים סכנה כאן בונים במקומות בולטים באזורים הדרושים עפ"י החלטת המפקח</p> <p>הערה 6 : באחריות הקבלן לבצע נקיין מוחלט בסיום העבודה , כולל בתחום הגינה - ניקוי שאריות בטון , פסולת בניה , פינוי חומרי בניה מיותרים</p> <p>הערה 7 : מכולות אשפה לפינוי פסולות כלולות במחירי העבודות השונות , בגין הבאת מכולה ופינוי פסולת לא תשולם כל תוספת המחיר , מחיר המכולות כלול במחירי הסעיפים השונים</p> <p>הערה 8: כל העבודות בגובה יבוצעו ע"י עובדים שעברו הסמכת עבודה בגובה</p> | | | | |
| להעברה בתת פרק 01.00.01 | | | | | |

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרויקטים 054-4631727 , 050-4631727

מועצה אזורית לב השרון
כתב כמויות - בדק בית 2022
עבודות שיפוצים קיץ 2022 - ביה"ס גנים ומעונות

06/06/2022

דף מס': 002

מכרז בדק בית 2022

מבנה 01 הערות כלליות לעבודות קיץ מוסדות חינוך

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|------|--|-------|------|------|--------|
| | <p>מהעברה</p> <p>הערה 9: הכמויות המפורטות בכתב הכמויות הינן כמויות מקורבות באחריות הקבלן לבדוק את הכמויות - לא תהיה לקבלן כל תלונה או דרישה כספית לגבי הגדלה או הקטנת הכמויות</p> <p>הערה 10 מודגש בזאת כי לא יערך סיור קבלנים באחריות הקבלן לבצע סיור מקדים לפני הגשת ההצעות על הקבלן לוודא שכל העבודות ברורות לו וכי לקח בחשבון את כל העלויות הנלוות, כולל בדיקת דרכי גישה</p> <p>הערה 11: כל העבודות כפופות למפורט בספר הכחול - המפרט הכללי לעבודות הבנייה בהוצאת הוועדה הבין משרדית של מסמכי החוזה לבניה</p> <p>הערה 12: במידה ויהיו עבודות נוספות יש לקבל את אישור המזמין או המפקח בכתב, עבודות שיעשו ללא אישור לא ישולמו לקבלן - תמחור עבודות נוספות יאושרו לפי מחירון דקל לעבודות קטנות פחות 10% ממחיר העבודות</p> | | | | |
| | סה"כ 00.01 הערות מקדימות | | | | |
| | סה"כ 00 הערות מקדימות | | | | |
| | | | | | |
| | סה"כ הערות כלליות לעבודות קיץ מוסדות חינוך | | | | |

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרוייקטים 054-4631727, 050-4631727

מועצה אזורית לב השרון
כתב כמויות - בדיק בית 2022
עבודות שיפוצים קיץ 2022 - ביה"ס גנים ומעונות

06/06/2022
 דף מס': 003

מכרז בדיק בית 2022
 מבנה 02 בתי ספר

| סך הכל | מחיר | כמות | יחידה | תאור | סעיף |
|------------------|----------|-------|-------|---|-----------|
| | | | | פרק 01 ביה"ס לב הפרדס - גאולים | |
| | | | | תת פרק 01.01 לב הפרדס - כללי | |
| | | | | איש קשר - אפי 053-7750398 | |
| | | | | הערה : כל העבודות ישולמו לאחר אישור וחתימה של אב הבית על כתב הכמויות לאחר ביצוע העבודה | |
| 800.00 | 800.00 | 1.00 | קומפ' | חצר חט"צ (אמצעי) תפוז - שיפוץ לוחות עץ ארגז חול - החלפת לוחות עץ מסגרת שבורים | 01.01.020 |
| 1,200.00 | 1,200.00 | 1.00 | קומפ' | חצר חט"צ בית לימון - שיפוץ לוחות עץ ארגז חול - החלפת לוחות עץ מסגרת שבורים | 01.01.030 |
| 1,500.00 | 1,500.00 | 1.00 | יח' | מבנה ג-ד - שיפוץ והחלפת ידית בהלה בכנף דלת (דגם ידית YEAL) | 01.01.050 |
| 1,500.00 | 1,500.00 | 1.00 | יח' | מבנה מזכירות - שיפוץ והחלפת ידית בהלה בכנף דלת (דגם ידית YEAL) | 01.01.060 |
| 5,000.00 | | | | סה"כ 01.01 לב הפרדס - כללי | |
| 5,000.00 | | | | סה"כ 01 ביה"ס לב הפרדס - גאולים | |
| | | | | פרק 02 ביה"ס בין ההדרים - חירות | |
| | | | | תת פרק 02.01 בין ההדרים כללי | |
| | | | | איש קשר עופר - 054-6475304 | |
| | | | | הערה : כל העבודות ישולמו לאחר אישור וחתימה של אב הבית על כתב הכמויות לאחר ביצוע העבודה | |
| 10,000.00 | 200.00 | 50.00 | מ"ר | החלפת לוחות עץ רקובים בארגזי רוח קיימים (חט"צ צד דרומי) כולל צביעת הלוחות בצבע יסוד וצבע עץ ירוק כדוגמת הקיים בגמר ההחלפה - אורך במקורב 50 מ', פריסת רוחב הארגז 100 ס"מ | 02.01.010 |
| 10,000.00 | | | | להעברה בתת פרק 02.02.01 | |

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרויקטים 054-4631727 ,050-4631727

מועצה אזורית לב השרון
כתב כמויות - בדיק בית 2022
עבודות שיפוצים קיץ 2022 - ביה"ס גנים ומעונות

06/06/2022

דף מס': 004

מכרז בדיק בית 2022

מבנה 02 בתי ספר

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|-----------|--|-------|-------|-----------|------------------|
| | מהעברה | | | | 10,000.00 |
| 02.01.030 | צביעת קירות פנים של כיתות - קילוף צבע רופף וצביעה (במקום בו קיימת רטיבות) | מ"ר | 50.00 | 30.00 | 1,500.00 |
| 02.01.040 | שירותי נכים חט"צ - ריצוף רצפת תא שירותים במקום בו האסלה גבוהה - יש לרצף את תא השירותים שהאסלה תהיה בגובה של 40 ס"מ מפני הריצוף כולל שיפוע בכניסה - הכל עפ"י הסבר של המפקח - (מילוי סומסום , אריחים 40/40 אנטי סליפ ורובה) - 2 מ"ר | קומפ' | 1.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| | סה"כ 02.01 בין ההדרים כללי | | | | 13,300.00 |
| | <u>תת פרק 02.02 עבודות עפ"י דו"ח יועץ בטיחות</u> | | | | |
| 02.02.010 | חטיבה צעירה- בית גפן דלת יציאה לחצר מגן אצבעות שבור - אספקה והתקנת מגן אצבעות | יח' | 1.00 | 250.00 | 250.00 |
| 02.02.020 | מ.מ.מ. תיאטרון אין מעצור המחזיק את הדלת כאשר הינה פתוחה - אספקה והתקנה שרשרת + וו להחזקת הדלת | יח' | 1.00 | 50.00 | 50.00 |
| 02.02.030 | כיתה ו' 1 קיימת טריקה בדלת - אספקה והתקנת גלגל האטה לדלת | יח' | 1.00 | 150.00 | 150.00 |
| | סה"כ 02.02 עבודות עפ"י דו"ח יועץ בטיחות | | | | 450.00 |
| | <u>תת פרק 02.03 תוספת כיתה</u> | | | | |
| 02.03.010 | מבנה כיתה יביל במידות 700/700 (מצ'ינג 50%) | קומפ' | 1.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 02.03.020 | תשתית מצע למבנה | קומפ' | 1.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 02.03.030 | חשמל , מיזוג אויר , גילוי אש , ארון כיבוי אש | קומפ' | 1.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | סה"כ 02.03 תוספת כיתה | | | | 67,000.00 |

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרויקטים 054-4631727 , 050-4631727

מועצה אזורית לב השרון
כתב כמויות - בדק בית 2022
עבודות שיפוצים קיץ 2022 - ביה"ס גנים ומעונות

06/06/2022
 דף מס': 005

מכרז בדק בית 2022
 מבנה 02 בתי ספר

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|--|--|-------|--------|----------|------------------|
| תת פרק 02.04 עבודות אלומניום | | | | | |
| 02.04.010 | הקצב - קבלן אלומניום מקצועי לטיפול בליקוי אלומניום בדלתות וחלונות (לא כולל החלפה של דלתות או חלונות) - טיפול כנגד הצעת מחיר | קומפ' | 1.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| | סה"כ 02.04 עבודות אלומניום | | | | 5,000.00 |
| | סה"כ 02 ביה"ס בין ההדרים - חירות | | | | 85,750.00 |
| פרק 03 ביה"ס הדר השרון - חירות | | | | | |
| תת פרק 03.01 הדר השרון עבודות כלליות | | | | | |
| איש קשר רועי - 053-8540504 | | | | | |
| הערה : כל העבודות ישולמו לאחר אישור וחתימה של אב הבית על כתב הכמויות לאחר ביצוע העבודה | | | | | |
| 03.01.010 | פירוק ופינוי דלת ומשקוף (כיתות ו'1 , ו'3 , ה'2) + אספקה והתקנה דלת עץ לכיתה כדוגמת הקיים - קנט בוק שטופקנט , ציפוי פורמיקה בגוון הקיים | יח' | 3.00 | 2,300.00 | 6,900.00 |
| 03.01.020 | אספקה והתקנה גלגל האטה - לנ"ל | יח' | 3.00 | 150.00 | 450.00 |
| 03.01.030 | אספקה והתקנה מגן אצבעות - לנ"ל | יח' | 3.00 | 250.00 | 750.00 |
| 03.01.040 | עבודות צביעה בשטחים קטנים - חידוש צבע ע"ג קירות קיימים כולל תיקון חורים וסדקים בצבע סופרקריל לבן או מגוון (חדרי שירותים ה-ו , חדרי שרותים ד' , מבואה ד' בלבד עבודה בגובה) | מ"ר | 80.00 | 35.00 | 2,800.00 |
| 03.01.050 | תיקוני טיח כללים בכל שטח ביה"ס בשטחים קטנים - סיתות טיח רופף תיקון וצביעה (עפ"י הנחיות המפקח בשטח) | מ"ר | 100.00 | 130.00 | 13,000.00 |
| | להעברה בתת פרק 02.03.01 | | | | 23,900.00 |

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרויקטים 054-4631727 , 050-4631727

מועצה אזורית לב השרון
כתב כמויות - בדק בית 2022
עבודות שיפוצים קיץ 2022 - ביה"ס גנים ומעונות

06/06/2022
 דף מס': 006

מכרז בדק בית 2022
 מבנה 02 בתי ספר

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|-----------|--|-------|-------|----------|------------------|
| | מהעברה | | | | 23,900.00 |
| 03.01.060 | מקלט - תיקון חלונות יציאת חירום - גירוז ושימון הסרת חלודה לפתיחה קלה - צביעת החלון מ 2 צדדיו בצבע שמן בגוון לבחירת ביה"ס | קומפ' | 7.00 | 600.00 | 4,200.00 |
| 03.01.070 | חדר מחשבים כיתת "סטארטר" - החלפת דלתות שירותים לדלת מסוג דקורל או טרספה לבחירת המזמין - תחתית הדלת תהיה קצרה ב20 ס"מ מהריצפה , מידות הדלת במקורב 60/200 כולל מנעול תפוס פנוי ומגן אצבעות | יח' | 3.00 | 2,000.00 | 6,000.00 |
| 03.01.080 | שירותים כיתת סטרטאר תיקון אריחי קרמיקה מקירות או רצפה ביח' בודדות בתאי השירותים - אריח כדוגמת הקיים | קומפ' | 1.00 | 500.00 | 500.00 |
| 03.01.090 | חצרות חט"צ - פירוק ופינוי מבנים בית בובות במידות מקורבות של 5/2 | קומפ' | 3.00 | 1,500.00 | 4,500.00 |
| 03.01.100 | יציקת משטח בטון במידות 5/2 בעובי 10 ס"מ הכולל רשת ברזל - שימש משטח לבית בובות חדש | קומפ' | 3.00 | 2,500.00 | 7,500.00 |
| 03.01.110 | גדר עץ חיצונית - השלמת לוחות עץ חסרים בגדר אורך 60 ס"מ - רוחב 10 ס"מ - יש לספק לוחות כדוגמת בקיים כולל צביעתם בצבע חום עץ כדוגמת הקיים | יח' | 20.00 | 30.00 | 600.00 |
| | סה"כ 03.01 הדר השרון עבודות כלליות | | | | 47,200.00 |
| | <u>תת פרק 03.02 עבודות עפ"י דו"ח יועץ בטיחות</u> | | | | |
| 03.02.010 | מקלט - מדרגה בכניסה מהווה סכנת מעידה (2דלתות) - בכניסה קיימת מדרגה. מהווה סכנת מעידה -התקנת שילוט "זהירות מדרגה" בגודל 10 X 15 ס"מ צבע רקע צהוב או לבן ואותיות אדומות. יש לצבוע את המדרגה בצבע זהיר. | קומפ' | 2.00 | 400.00 | 800.00 |
| | להעברה בתת פרק 02.03.02 | | | | 800.00 |

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרויקטים 054-4631727 , 050-4631727

מועצה אזורית לב השרון
כתב כמויות - בדיק בית 2022
עבודות שיפוצים קיץ 2022 - ביה"ס גנים ומעונות

06/06/2022
 דף מס': 007

מכרז בדיק בית 2022
 מבנה 02 בתי ספר

| סך הכל | מחיר | כמות | יחידה | תאור | סעיף |
|------------------|----------|------|-------|--|-----------|
| 800.00 | | | | מהעברה | |
| 150.00 | 150.00 | 1.00 | יח' | מבנה ד' - ו' דלת חדר אנגלית קיימת טריקה בדלת דרוש התקנת גלגל האטה לדלת | 03.02.020 |
| 250.00 | 250.00 | 1.00 | יח' | כיתה ה' מגן אצבעות אינו תקין - אספקה והתקנת מגן אצבעות | 03.02.030 |
| 250.00 | 250.00 | 1.00 | יח' | חדר שילוב - מגן אצבעות בדלת אינו תקין - אספקה והתקנת מגן אצבעות | 03.02.040 |
| 150.00 | 150.00 | 1.00 | יח' | מבנה סטארטר - דלת כניסה אין מנגנון להאטת הדלת - אספקה והתקנת גלגל האטה | 03.02.050 |
| 50.00 | 50.00 | 1.00 | יח' | כיתה סטארטר דלת כניסה - אין מעצור המחזיק את הדלת כאשר הינה פתוחה - אספקה והתקנת שרשרת + וו להחזקת הדלת | 03.02.060 |
| 250.00 | 250.00 | 1.00 | יח' | שירותים - מבנה יביל ליד מחסן אב בית - מגן אצבעות בדלת אינו תקין - אספקה והתקנת מגן אצבעות | 03.02.070 |
| 1,000.00 | 1,000.00 | 1.00 | קומפ' | מגרש ספורט גרם (2) מדרגות במעבר בין חצרות 2 בתי ספר - ביצוע מעקה/ מאחז יד | 03.02.080 |
| 2,900.00 | | | | סה"כ 03.02 עבודות עפ"י דו"ח יועץ בטיחות | |
| 50,100.00 | | | | סה"כ 03 ביה"ס הדר השרון - חירות | |
| | | | | פרק 04 ביה"ס בכר רוסו - צור משה | |
| | | | | תת פרק 04.01 בכר רוסו עבודות עפ"י דו"ח בטיחות | |
| | | | | איש קשר - רענן 053-7785779 | |
| | | | | הערה : כל העבודות ישולמו לאחר אישור וחתימה של אב הבית על כתב הכמויות לאחר ביצוע העבודה | |
| | | | | להעברה בתת פרק 02.04.01 | |

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרויקטים 054-4631727 ,050-4631727

מועצה אזורית לב השרון
כתב כמויות - בדיק בית 2022
עבודות שיפוצים קיץ 2022 - ביה"ס גנים ומעונות

06/06/2022

דף מס': 008

מכרז בדיק בית 2022

מבנה 02 בתי ספר

| סך הכל | מחיר | כמות | יחידה | תאור | סעיף |
|------------------|----------|------|-------|---|--------------------------------|
| | | | | מהעברה | |
| 800.00 | 800.00 | 1.00 | קומפ' | מבנה כיתות ב' - מורה אדווה - תיקון קיר חיצוני ופנימי מחדירת רטיבות - פנים קילוף צבע , ביצוע שפכטל וצביעת הקיר , מבחוץ מריחת סדקים בסיקה פלקס וצביעת הקיר (שטח הקיר במקורב כ6 מ"ר) | 04.01.010 |
| 2,500.00 | 2,500.00 | 1.00 | קומפ' | ספריה - קיר חיצוני לכיוון דרום - הסרת טיח / שפריץ רופף ומתפרק - קרניז עליון באורך 10/0.6 מ' , ביצוע תיקון ע"י טיח שחור וצביעה | 04.01.020 |
| 2,500.00 | 2,500.00 | 1.00 | קומפ' | מבנה ד הקרוב לכביש - תיקון צבע רופף מסביב ללבני זכוכית - קילוף , ביצוע שפכטל וצביעה בצבע מגוון בגוון הקיר - העבודה בגובה 5 מ' על הקבלן להערך לביצוע העבודה בגובה (שטח הצביעה כ50 מ"ר) | 04.01.030 |
| 3,300.00 | 3,300.00 | 1.00 | יח' | חדר מנהלת - פירוק ופינוי דלת קיימת אספקה והתקנת דלת מבודדת אקוסטית כדוגמת רב בריח או פלדלת - גוון לבן | 04.01.040 |
| 1,500.00 | 500.00 | 3.00 | יח' | חדר מנהלת - החלפת זיגוג דהוי מחלונות קיימים - במידות מקורבות 1.5/1 | 04.01.050 |
| 300.00 | 100.00 | 3.00 | יח' | מבנה צהרון בית רותם - קיצור תחתית דלתות שירותים מרווח בתחתית הדלת 20 ס"מ - כולל התקנת הלבשה בתחתית הדלת לאחר חיתוך הדלת | 04.01.060 |
| 2,400.00 | 400.00 | 6.00 | יח' | מבנה ב' - החלפת זיגוג דהוי מחלונות קיימים - במידות מקורבות 1/1 - זיגוג | 04.01.070 |
| 1,500.00 | 1,500.00 | 1.00 | קומפ' | מבני חט"צ - תיקון רצפת פי וי סי , ברצועות ובשטחים קטנים בגוון כדוגמת הקיים - כיתה א1 בית סביון , בית צבעוני כיתה ימנית | 04.01.080 |
| 14,800.00 | | | | | להעברה בתת פרק 02.04.01 |

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרויקטים 054-4631727 , 050-4631727

מועצה אזורית לב השרון
כתב כמויות - בדק בית 2022
עבודות שיפוצים קיץ 2022 - ביה"ס גנים ומעונות

06/06/2022
 דף מס': 009

מכרז בדק בית 2022
 מבנה 02 בתי ספר

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|-----------|---|-------|------|----------|------------------|
| | מהעברה | | | | 14,800.00 |
| 04.01.090 | חצר חט"צ בית סביון - חיבור יציאת מרזבים לבריכה קרובה - חפירה עד לדופן בריכה , חציבת פתח לכניסת צינור התחברות בצינור 4" והתחברות ליציאת מרזב כולל פתח ביקורת בזווית - חפירה כולל הנחת צינור באורך של כ 15 מ' | קומפ' | 1.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 04.01.100 | חצר חט"צ בית סביון - חיבור יציאת מרזבים אל גדר חומה חיצונית - חפירה עד לדופן גדר בטון , חציבת פתח לכניסת צינור התחברות בצינור 4" והתחברות ליציאת מרזב כולל פתח ביקורת בזווית - חפירה כולל הנחת צינור באורך של כ 10 מ' | קומפ' | 1.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| | סה"כ 04.01 בכר רוסו עבודות עפ"י דו"ח בטיחות | | | | 19,300.00 |
| | <u>תת פרק 04.02 עבודות עפ"י דו"ח יועץ בטיחות</u> | | | | |
| 04.02.010 | חדר תרפיה באומנות דלת ראשית אין מעצור בדלת - התקנת וו + שרשרת לדלת | יח' | 1.00 | 50.00 | 50.00 |
| 04.02.020 | מקלט. סמוך לאולם ספורט דלת מ.מ.מ. ללא מגן אצבעות - אפסקה והתקנת מגן אצבעות | יח' | 1.00 | 250.00 | 250.00 |
| 04.02.030 | מבנה כיתות ה' אין פסים נגד החלקה - אפסקה והדבקת פסים נגד החלקה ע"ג מדרגות קיימות | קומפ' | 1.00 | 250.00 | 250.00 |
| 04.02.040 | מבנה חדש (ליד הכביש) - דלת מ.מ.מ.מגן אצבעות אינו תקין. - אפסקה והתקנת מגן אצבעות | יח' | 1.00 | 250.00 | 250.00 |
| 04.02.050 | מקלט - חדר מחשבים בכניסה קיימת מדרגה. מהווה סכנת מעידה -התקנת שילוט "זהירות מדרגה" בגודל 10 X 15 ס"מ צבע רקע צהוב או לבן ואותיות אדומות. יש לצבוע את המדרגה בצבע זוהר. | קומפ' | 1.00 | 400.00 | 400.00 |
| | להעברה בתת פרק 02.04.02 | | | | 1,200.00 |

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרויקטים 054-4631727 , 050-4631727

מועצה אזורית לב השרון
כתב כמויות - בדק בית 2022
עבודות שיפוצים קיץ 2022 - ביה"ס גנים ומעונות

06/06/2022

דף מס': 010

מכרז בדק בית 2022

מבנה 02 בתי ספר

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|-----------|--|-------|------|----------|------------------|
| | מהעברה | | | | 1,200.00 |
| 04.02.060 | חטיבה צעירה - דלת ראשית אין מנגנון להאטת הדלת - אספקה והתקנת גלגל האטה לדלת | יח' | 1.00 | 150.00 | 150.00 |
| 04.02.070 | כיתה ו' 2 - דלת ראשית, כיתה ו' 1 אין מנגנון להאטת הדלת - אספקה והתקנת גלגל האטה לדלת | יח' | 2.00 | 150.00 | 300.00 |
| 04.02.080 | מזכירות חדר מנהלת + דלת ראשית ללא מגן אצבעות - אספקה והתקנת מגן אצבעות | יח' | 2.00 | 250.00 | 500.00 |
| | סה"כ 04.02 עבודות עפ"י דו"ח יועץ בטיחות | | | | 2,150.00 |
| | סה"כ 04 ביה"ס בכר רוסו - צור משה | | | | 21,450.00 |
| | <u>פרק 05 ביה"ס אור השרון - תנובות</u> | | | | |
| | <u>תת פרק 05.01 כללי</u> | | | | |
| | איש קשר - זוהר 050-7872808 | | | | |
| | הערה: כל העבודות ישולמו לאחר אישור וחתימה של אב הבית על כתב הכמויות לאחר ביצוע העבודה | | | | |
| 05.01.010 | שירותים ליד כיתה ו' - החלפת מחזיר שמן לדלתות שירותים | יח' | 2.00 | 350.00 | 700.00 |
| 05.01.020 | שירותי מורים וכיתות א' - חידוש צבע פנים, כולל תיקוני חורים וסדקים | קומפ' | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 05.01.030 | כיתה ד - החלפת דלת כניסה לדלת חדשה כולל גלגל האטה ומגן אצבעות | קומפ' | 1.00 | 2,700.00 | 2,700.00 |
| 05.01.040 | החלפת דלת חדר מורים מזכירות לדלת כדוגמת פלדלת או רב בריח | קומפ' | 1.00 | 3,300.00 | 3,300.00 |
| 05.01.050 | שירותי בנות ובנים שיפוץ דלתות החלפת בית בית מנעול כולל כיוון הדלת והתקנת מנעול תפוס פנוי פנימי | קומפ' | 2.00 | 400.00 | 800.00 |
| | להעברה בתת פרק 02.05.01 | | | | 8,500.00 |

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרויקטים 054-4631727, 050-4631727

מועצה אזורית לב השרון
כתב כמויות - בדיק בית 2022
עבודות שיפוצים קיץ 2022 - ביה"ס גנים ומעונות

06/06/2022

דף מס': 011

מכרז בדיק בית 2022

מבנה 02 בתי ספר

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|-----------|---|-------|-------|----------|-----------|
| | מהעברה | | | | 8,500.00 |
| 05.01.060 | גג יציאות חירום מקלט - איטום הגג ביריעות ביטומניות מרותכות במידות 5/1 | קומפ' | 2.00 | 1,500.00 | 3,000.00 |
| | סה"כ 05.01 כללי | | | | 11,500.00 |
| | סה"כ 05 ביה"ס אור השרון - תנובות | | | | 11,500.00 |
| | פרק 06 ביה"ס שכטרמן - כפר יעבץ | | | | |
| | תת פרק 06.01 עבודות כלליות | | | | |
| | איש קשר - שביט - 052-7243344 | | | | |
| | הערה : כל העבודות ישולמו לאחר אישור וחתימה של אב הבית על כתב הכמויות לאחר ביצוע העבודה | | | | |
| 06.01.010 | מבנה א-ב - חדר שירותים תאים בנים + בנות איטום פתח איוורור בגג ע"י יריעות ביטומניות ומריחת ביטומן , צביעת פנים חדר השירותים מרטיבות | קומפ' | 1.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 06.01.020 | צביעת כיתות אם (כיתות תלמידים) + כיתות , כולל תיקון חורים וסדקים , הסרת לוחות מקירות והתקנתם מחדש - (ביצוע העבודה עפ"י רשימה שתמסר ע"י המזמין או אב הבית) | יח' | 22.00 | 900.00 | 19,800.00 |
| 06.01.030 | צביעת חדר מורים , כולל תיקון חורים וסדקים | מ"ר | 80.00 | 30.00 | 2,400.00 |
| 06.01.040 | מבנים א-ב , ג-ד - דלת כניסה ראשית , החלפת דלתות דו כנפיות כולל ידית בהלה (כל כנף ברוחב מקורב של 90 ס"מ * 2) | קומפ' | 2.00 | 9,000.00 | 18,000.00 |
| 06.01.050 | אולם - תיקון ידית בהלה בכנף אחת | קומפ' | 1.00 | 500.00 | 500.00 |
| 06.01.060 | חדר מוסיקה - צביעה , כולל תיקון חורים וסדקים | מ"ר | 80.00 | 30.00 | 2,400.00 |
| | סה"כ 06.01 עבודות כלליות | | | | 45,100.00 |
| | סה"כ 06 ביה"ס שכטרמן - כפר יעבץ | | | | 45,100.00 |

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרויקטים 054-4631727 , 050-4631727

מועצה אזורית לב השרון
כתב כמויות - בדק בית 2022
עבודות שיפוצים קיץ 2022 - ביה"ס גנים ומעונות

06/06/2022
 דף מס': 012

מכרז בדק בית 2022
 מבנה 02 בתי ספר

| סך הכל | מחיר | כמות | יחידה | תאור | סעיף |
|------------------|----------|--------|-------|--|------|
| | | | | פרק 07 ביה"ס לחינוך מיוחד שירת הלב | |
| | | | | - בני דרוור | |
| | | | | תת פרק 07.01 עבודות כלליות | |
| | | | | איש קשר אמיר רוזנר - 054-5201925 | |
| 800.00 | 800.00 | 1.00 | קומפ' | 07.01.020 תיקון צבע או שליכת צבעוני ע"ג קיר קיים בשטחים קטנים לכיוון החצרות החדשות ליד עמדת שומר | |
| 4,000.00 | 4,000.00 | 1.00 | קומפ' | 07.01.030 חצר דרומית - ביצוע שער פח אטום כולל בריח לפילר חשמל בתוך החצר לכיוון הילדים במידות 200/250 | |
| 500.00 | 500.00 | 1.00 | קומפ' | 07.01.040 מאחז יד שבור יש להלחים ולתקן בדרך המובילה למדרגות כיוון דרום (לשירות הפסיכולגי) | |
| 1,500.00 | 1,500.00 | 1.00 | קומפ' | 07.01.050 ביצוע נק' מים מעל קרניז בסמוך לעמדת שומר - ביצוע צינור נסתר 1/2" חיבור בשלות ונק' ברז גן - התקנה חיצונית - הסבר עפ"י הנחיות המפקח או אב הבית | |
| 1,500.00 | 1,500.00 | 1.00 | קומפ' | 07.01.055 ביצוע נק' מים מעל קרניז ביצאה הדרומית לכיוון שירות פסיכולוגי - ביצוע צינור נסתר 1/2" חיבור בשלות ונק' ברז גן - התקנה חיצונית - הסבר עפ"י הנחיות המפקח או אב הבית | |
| 3,000.00 | 30.00 | 100.00 | מ"ר | 07.01.060 צביעה כללית של חורים וסדקים בשטחים קטנים בצבע כדוגמת הקיים עפ"י הנחית אב הבית - בדגש מסדרון קומת קרקע , חדר 7 , תקרת אולם ספורט | |
| 500.00 | 500.00 | 1.00 | קומפ' | 07.01.065 בסמוך לכיתה 12 - תיקון ריצוף באריחים בודדים רצפה וקירות (אריחים יסופקו ע"י אב הבית) | |
| 800.00 | 400.00 | 2.00 | קומפ' | 07.01.075 כיתת דקל + שקמה - תיקון אריחי קרמיקה שבורים מעל שיש מטבח | |
| 12,600.00 | | | | סה"כ 07.01 עבודות כלליות | |
| 12,600.00 | | | | סה"כ 07 ביה"ס לחינוך מיוחד שירת הלב - בני דרוור | |

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרויקטים 054-4631727 , 050-4631727

מועצה אזורית לב השרון
כתב כמויות - בדיק בית 2022
עבודות שיפוצים קיץ 2022 - ביה"ס גנים ומעונות

06/06/2022
 דף מס': 013

מכרז בדיק בית 2022
 מבנה 02 בתי ספר

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|-----------|--|-------|--------|----------|-----------|
| | פרק 08 ביה"ס קרית חינוך בני דרוור - בני דרוור | | | | |
| | תת פרק 08.01 עבודות איטום בנין אשל | | | | |
| | הערה : עבודות איטום בנין אשל | | | | |
| 08.01.010 | קילוף יריעות איטום מעל גג קיים, שכבה אחת, לרבות פירוק רולקות וניקוי הגג. כולל פינוי פסולת לאתר שפך מאושר | מ"ר | 400.00 | 45.00 | 18,000.00 |
| 08.01.020 | איטום גגות שטוחים במערכת חד שכבתית של יריעות ביטומניות פלסטומריות, דרגה R עם ציפוי אגרגט לבן מושבחות בפולימר APP, בעובי 5 מ"מ, מסוג "פוליפלסט 5R" או "ביטומפלסט 5R" או "ספירפלסט 5R לבן" או "ישראלנבה 5R" או ש"ע. היריעות מולחמות לתשתית ובחפיפה של 10 ס"מ לאורך, ו 15 ס"מ לרוחב, לרבות פריימר ביטומני מסוג "פריימר 101" או "פריימר GS 474" או ש"ע בכמות 300 גר/מ"ר - שטח בהיטל אופקי כולל יריעות חיזוק בין הגג למעקה הכלול בשטח | מ"ר | 400.00 | 90.00 | 36,000.00 |
| 08.01.030 | איטום גגות, , בשיטת התזה ריסוס חומר ביטומני דו-רכיבי אלסטומרי מסוג "רפידפלסט" או "פלקסיגום" או סיקה 560 או שו"ע ע"ג מערכת איטום קיימת | מ"ר | 150.00 | 60.00 | 9,000.00 |
| | סה"כ 08.01 עבודות איטום בנין אשל | | | | |
| | סה"כ 08 ביה"ס קרית חינוך בני דרוור - בני דרוור | | | | |
| | פרק 09 כללי | | | | |
| | תת פרק 09.01 כללי | | | | |
| 09.01.010 | יום עבודה צוות צבעים כולל צבע לצביעת כיתות עפ"י הנחיות המפקח או המזמין - סעיף זה ישולם רק לאחר אישור וסיכום ימי עבודה מראש בחתימת המזמין או המפקח , הנ"ל לא ישולם בכל מקרה | י"ע | 20.00 | 1,500.00 | 30,000.00 |
| | סה"כ 09.01 כללי | | | | |
| | סה"כ 09 כללי | | | | |
| | סה"כ בתי ספר | | | | |
| | 324,500.00 | | | | |

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרויקטים 054-4631727 , 050-4631727

מועצה אזורית לב השרון
כתב כמויות - בדיק בית 2022
עבודות שיפוצים קיץ 2022 - ביה"ס גנים ומעונות

06/06/2022
 דף מס': 014

מכרז בדיק בית 2022
 מבנה 03 גנים

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|-----------|--|-------|-------|----------|-----------|
| | <u>פרק 01 צבע גנים</u> | | | | |
| | <u>תת פרק 01.01 עבודות צבע או תיקוני צביעה בגנים</u> | | | | |
| | <p>הערה : עבודות הצביעה בגני הילדים יהיו בהתאם להנחיות המזמין או המפקח שימסרו רשימות באילו גנים יש לצבוע - אין לבצע עב' צביעה ללא אישור - סעיף זה ישולם רק לאחר אישור וסיכום בחתימת המזמין או המפקח , הנ"ל לא ישולם בכל מקרה</p> <p>הערה : עבודות תיקוני צבע בגנים - צביעת לכלוך ותיקוני צבע כללים בקירות ותקרות הגן , כולל תיקון סדקים וחורים , בדגש כל החלק התחתון של הקירות , אזור המטבחים , קירות חוץ - וכל מקום שינחה המפקח - צביעה בצבע כדוגמת הקיים</p> | | | | |
| 01.01.010 | גנים תיקוני צבע - עפ"י רשימה שתמסר בנפרד (מחיר ליח' גן) | קומפ' | 10.00 | 500.00 | 5,000.00 |
| | ----- | | | | |
| | <p>הערה : צביעה כללית לגן קירות ותקרות - בהתאם לרשימת גנים שתימסר בנפרד</p> | | | | |
| 01.01.020 | צביעה כללית של כל הגן , כולל הסרת לוחות מקירות והתקנתם מחדש בסיום העבודה | קומפ' | 19.00 | 2,500.00 | 47,500.00 |
| 01.01.030 | צביעת קירות חוץ של גנים בצע חוץ מ.ד כולל תיקוני חורים וסדקים בגוון אחד או גוונים משתנים | קומפ' | 10.00 | 3,000.00 | 30,000.00 |
| | סה"כ 01.01 עבודות צבע או תיקוני צביעה בגנים | | | | |
| | סה"כ 01 צבע גנים | | | | |
| | | | | | |

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרוייקטים 054-4631727 , 050-4631727

מועצה אזורית לב השרון
כתב כמויות - בדיק בית 2022
עבודות שיפוצים קיץ 2022 - ביה"ס גנים ומעונות

06/06/2022
 דף מס': 015

מכרז בדיק בית 2022
 מבנה 03 גנים

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|-----------|---|-------|-------|----------|------------------|
| | פרק 02 בני דרור | | | | |
| | תת פרק 02.01 גן דרור | | | | |
| 02.01.010 | דלת יציאת חירום ללא מנגנון להאטת הדלת בזמן סגירתה - דרוש התקנת גלגל האטה | יח' | 1.00 | 150.00 | 150.00 |
| | סה"כ 02.01 גן דרור | | | | 150.00 |
| | סה"כ 02 בני דרור | | | | 150.00 |
| | פרק 03 גאולים | | | | |
| | תת פרק 03.01 גן שקמה | | | | |
| | הערה : שיפוץ שירותים לפי תוכנית | | | | |
| 03.01.010 | פירוק הריסה ופינוי פסולת עפ"י תוכנית הריסה - קירות בלוק , דלתות כלים סניטרים , פירוק חיפוי מקירות או ריצוף , ביטול נק' מים וביוב - כולל מכולות אשפה לפינוי לאתרשפך מורשה וכל הדרוש לביצוע מושלם | קומפ' | 1.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | ***** | | | | |
| 03.01.020 | אספקה והתקנת בריכת ביוב מסוג חופית עד לעומק 80 ס"מ - כולל חפירה וכיסוי כולל החזרת המצב לקדמותו | קומפ' | 1.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 03.01.030 | חפירה והנחת קו ביוב בקוטר 4" בין בריכות ובין האסלות - כולל התחברות לבריכה קיימת | מטר | 15.00 | 185.00 | 2,775.00 |
| 03.01.040 | ביצוע נק' ביוב לאסלה בצנרת 4" מתחת לריצוף , כולל כל הזויות והמחברים הדרושים , כולל התחברות לבריכה קיימת מעבר לקיר , ביצוע צינור אויר על קיר חיצוני , הכל מושלם | קומפ' | 3.00 | 800.00 | 2,400.00 |
| 03.01.050 | ביצוע נק' ניקוז לכיורים צנרת בקוטר 50 כולל כל המחברים הדרושים כולל קופסת ביקורת מתחת לכל כיור , כולל ביטון הצנרת ברצפה | קומפ' | 3.00 | 800.00 | 2,400.00 |
| | להעברה בתת פרק 03.03.01 | | | | 14,775.00 |

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרויקטים 054-4631727 , 050-4631727

מועצה אזורית לב השרון
כתב כמויות - בדק בית 2022
עבודות שיפוצים קיץ 2022 - ביה"ס גנים ומעונות

06/06/2022
 דף מס': 016

מכרז בדק בית 2022
 מבנה 03 גנים

| סך הכל | מחיר | כמות | יחידה | תאור | סעיף |
|------------------|----------|------|-------|--|-----------------------|
| 14,775.00 | | | | מהעברה | |
| | | | | ביצוע נק' מים חדשות לאסלות + כיורים הזנה מקיר חיצוני, ביטול נק' מים קיימות, צנרת SP לחיצה, פירוק שורות ריצוף וחציבה בקירות עפ"י הצורך כולל ביטון + כולל ברז סגירה כדורי לכל מעגל | 03.01.060 |
| 5,400.00 | 900.00 | 6.00 | קומפ' | | |
| | | | | אספקה והתקנת אסלה חרסה א כולל מיכל הדחה דו כמותי של פלסון, כולל ברז ניל ומכסה אסלה, התחברות לנק' ביום ומים קיימים | 03.01.070 |
| 4,800.00 | 1,600.00 | 3.00 | קומפ' | | |
| | | | | אספקה והתקנת ברז פרח לכיור פיה קצרה לשטיפת ידיים שרותים | 03.01.080 |
| 900.00 | 300.00 | 3.00 | יח' | | |
| | | | | אספקה והתקנת שיש יצוק הכולל 2 כיורים אובליים לרחיצת ידיים, כולל סיפון והתחברות לניקוז, כולל חיזוקי וקונזולות לנשיאת הכיור (התקנה בגובה נמוך לילידים) | 03.01.090 |
| 2,880.00 | 1,600.00 | 1.80 | מטר | | |
| | | | | אספקה והתקנה כיור נורית לשטיפת ידיים חור לברז פרח - עבור צוות הגו התקנה גבוהה | 03.01.100 |
| 650.00 | 650.00 | 1.00 | יח' | | |
| | | | | אספקה והתקנת מתקן נייר ניגוב ידיים (כיורי שרותים) | 03.01.110 |
| 300.00 | 150.00 | 2.00 | יח' | | |
| | | | | אספקה והתקנת מראת פרספקס 60/90 מעל כל כיור שרותים - | 03.01.120 |
| 1,350.00 | 450.00 | 3.00 | יח' | | |
| | | | | אספקה והתקנת מתקן מחזיק נייר טואלט מניקל | 03.01.130 |
| 360.00 | 120.00 | 3.00 | יח' | | |
| | | | | ***** | |
| | | | | סגירת פתח דלת בבניה + פתח חלון בקיר מטבח | 03.01.140 |
| 1,500.00 | 1,500.00 | 1.00 | קומפ' | | |
| | | | | בפתיחת פתח לחלון בקיר קיים כולל עיבוד פתח גליפים - כולל טיח במידות 50/50 | 03.01.150 |
| 1,600.00 | 800.00 | 2.00 | קומפ' | | |
| 34,515.00 | | | | 03.03.01 | להעברה בתת פרק |

050-4631727 ,054-4631727 גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרוייקטים

מועצה אזורית לב השרון
כתב כמויות - בדיק בית 2022
עבודות שיפוצים קיץ 2022 - ביה"ס גנים ומעונות

06/06/2022
 דף מס': 017

מכרז בדיק בית 2022
 מבנה 03 גנים

| סך הכל | מחיר | כמות | יחידה | תאור | סעיף |
|------------------|----------|-------|-------|---|-----------|
| 34,515.00 | | | | מהעברה | |
| | | | | ***** | |
| 5,000.00 | 250.00 | 20.00 | מ"ר | חיפוי קירות באריחי קרמיקה / גרניט פורצלן 30/60 שוכב לבן מבריק - חיפוי עד גובה 200 ס"מ | 03.01.160 |
| 2,500.00 | 250.00 | 10.00 | מ"ר | אספקה והדבקה של ריצוף גרניט פורצלן אנטי סליפ R10 | 03.01.170 |
| | | | | ***** | |
| 7,500.00 | 2,500.00 | 3.00 | קומפ' | אספקה והתקנת מחיצות טרספה הכוללות דופן , חזית + דלת כולל מנעול תפוס פנוי - כולל רווח של 20 ס"מ בתחתית - גוון קרם (מחיר ליח' תא) | 03.01.180 |
| | | | | ***** | |
| 2,400.00 | 1,200.00 | 2.00 | יח' | אספקה והתקנת חלון רפפה במידות 50/50 כולל קשת - רפפה חלבית | 03.01.190 |
| | | | | ***** | |
| 2,300.00 | 230.00 | 10.00 | מ"ר | אספקה והתקנת תקרה אקוסטית אריחים 60/60 כולל פרופיל היקפי וקונסטרוקציה נושאת T , התקנת תקרה לפי תקן | 03.01.200 |
| 1,120.00 | 280.00 | 4.00 | יח' | אספקה והתקנת ג"ת לד 60/60 מזון ממעגל תאורה קיימים , השלמת נק' מאור לג"ת נוספים - אבטחת ג"ת בתיילים לתקרת הבטון | 03.01.210 |
| | | | | ***** | |
| 800.00 | 800.00 | 1.00 | קומפ' | צביעת תא שירותים כולל מסביב לחלונות פנים וחוץ ומעל אריחי קרמיקה | 03.01.220 |
| 56,135.00 | | | | סה"כ 03.01 גן שקמה | |
| 56,135.00 | | | | סה"כ 03 גאולים | |

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרויקטים 054-4631727 , 050-4631727

מועצה אזורית לב השרון
כתב כמויות - בדיק בית 2022
עבודות שיפוצים קיץ 2022 - ביה"ס גנים ומעונות

06/06/2022

דף מס': 018

מכרז בדיק בית 2022

מבנה 03 גנים

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|-------------------------------|--|-------|------|--------|-----------------|
| פרק 04 גינות הדר | | | | | |
| תת פרק 04.01 גן הדר | | | | | |
| 04.01.010 | דלת ראשית מגן אצבעות אינו תקין - התקנת מגן אצבעות חדש | יח' | 1.00 | 250.00 | 250.00 |
| 04.01.020 | דלת יציאה לחצר - התקנת גלגל האטה | יח' | 1.00 | 150.00 | 150.00 |
| | | | | | 400.00 |
| סה"כ 04.01 גן הדר | | | | | |
| | | | | | 400.00 |
| פרק 05 ינוב | | | | | |
| תת פרק 05.01 גן אורנים | | | | | |
| 05.01.010 | כיור בחצר - חיבור הכיור לנק' דלוחין קיימת בסמוך (לנתק את ניקוז הכיור ממכל באדמה כולל פירוק המיכל | קומפ' | 1.00 | 350.00 | 350.00 |
| 05.01.020 | חלון גדול - תיקון רטיבות מסביב לחלון , תיקון סף שיש/אבן סדוק מבחוץ איטום גליף מסביב לחלון במריחת סיקה כולל צביעה | קומפ' | 1.00 | 600.00 | 600.00 |
| | | | | | 950.00 |
| סה"כ 05.01 גן אורנים | | | | | |
| | | | | | 950.00 |
| פרק 06 יעבץ | | | | | |
| תת פרק 06.01 גן בטבע | | | | | |
| 06.01.020 | דלת ראשית אין מנגנון להאטת הדלת דרוש התקנת גלגל האטה | יח' | 1.00 | 150.00 | 150.00 |
| 06.01.030 | חצר פנימית - פירוק והעתקת גדר מתכת | קומפ' | 1.00 | 700.00 | 700.00 |
| 06.01.040 | חצר פנימית - חציבת חגורת בטון בולטת עד פני ריצוף המשלבת , כולל תיקון המשלבת באזור החציבה - מידות חגורה לחציבה במקורה 500/30 - כולל פינוי פסולת | ש"ע | 5.00 | 750.00 | 150.00 |
| | | | | | 1,600.00 |
| סה"כ 06.01 גן בטבע | | | | | |

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרויקטים 054-4631727 , 050-4631727

מועצה אזורית לב השרון
כתב כמויות - בדיק בית 2022
עבודות שיפוצים קיץ 2022 - ביה"ס גנים ומעונות

06/06/2022
 דף מס': 019

מכרז בדיק בית 2022
 מבנה 03 גנים

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|----------------------------------|---|-------|------|----------|----------|
| תת פרק 06.02 גן גפן | | | | | |
| 06.02.010 | דלת ראשית אין מנגנון להאטת הדלת דרוש התקנת גלגל האטה | יח' | 1.00 | 150.00 | 150.00 |
| סה"כ 06.02 גן גפן | | | | | |
| 150.00 | | | | | |
| תת פרק 06.03 גן שושנה בלב | | | | | |
| 06.03.010 | אספקה והתקנת מבנה לתנור אפיה כולל מסגרת עץ פורמיקה ומגירה - הכל עפ"י תוכנית | קומפ' | 1.00 | 2,200.00 | 2,200.00 |
| סה"כ 06.03 גן שושנה בלב | | | | | |
| 2,200.00 | | | | | |
| תת פרק 06.04 גן בכפר | | | | | |
| 06.04.010 | ביצוע ברז דלי לעמדת שומר - הזנה מברז ניל שירותים - קידוח חור בקיר הזנת נק' והתקנת ברז דלי | קומפ' | 1.00 | 350.00 | 350.00 |
| סה"כ 06.04 גן בכפר | | | | | |
| 350.00 | | | | | |
| 4,300.00 | | | | | |
| סה"כ 06 יעבץ | | | | | |
| פרק 07 כפר הס | | | | | |
| תת פרק 07.01 גן בלב | | | | | |
| 07.01.010 | אספקה והתקנת רשתות לחלון שירותים 60/60 | יח' | 2.00 | 700.00 | 1,400.00 |
| סה"כ 07.01 גן בלב | | | | | |
| 1,400.00 | | | | | |
| 1,400.00 | | | | | |
| סה"כ 07 כפר הס | | | | | |
| פרק 08 משמרת | | | | | |
| תת פרק 08.01 גן תאנה | | | | | |
| 08.01.010 | החלפת אריחים שבורים ברצפה בכניסה לגן | יח' | 4.00 | 50.00 | 200.00 |
| 08.01.020 | תיקון ארגז חול החלפת לוחות | קומפ' | 1.00 | 500.00 | 500.00 |
| סה"כ 08.01 גן תאנה | | | | | |
| 700.00 | | | | | |

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרויקטים 054-4631727 ,050-4631727

מועצה אזורית לב השרון
כתב כמויות - בדק בית 2022
עבודות שיפוצים קיץ 2022 - ביה"ס גנים ומעונות

06/06/2022
 דף מס': 020

מכרז בדק בית 2022
 מבנה 03 גנים

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|-----------------------------|--|-------|-------|----------|------------------|
| תת פרק 08.02 גן בכפר | | | | | |
| 08.02.010 | אספקה והתקנת יוטה בין הגן למבנה הסמוך | מטר | 30.00 | 50.00 | 1,500.00 |
| | סה"כ 08.02 גן בכפר | | | | 1,500.00 |
| | סה"כ 08 משמרת | | | | 2,200.00 |
| פרק 10 ניצני עוז | | | | | |
| תת פרק 10.01 גן אביב | | | | | |
| | מנהלת הגן עיריית 054-4244869 | | | | |
| | הערה : בניית חדר - לפי תוכנית אדריכלית | | | | |
| | ***** | | | | |
| 10.01.010 | ביצוע קירות גבס כולל קיר כפול בעובי 10 ס"מ כולל ובעובי קיר קיים | מ"ר | 20.00 | 190.00 | 3,800.00 |
| 10.01.020 | תוספת לקירות גבס עבור בידוד אקוסטי 2" בקירות בחדשים | מ"ר | 20.00 | 40.00 | 800.00 |
| 10.01.030 | אספקה והתקנת דלת פנים 80/210 כולל משקוף - לת לבודה עם מילוי פלקסבורד (סיבית דחוסה) חד כנפית לפתיחה צרית במידות 70-80/210 ס"מ, מסגרת פנימית עץ אורן 3 ס"מ, מעטפת הדלת M.D.F מוטבע, משקוף הדלת מעץ אורן, כנף ומשקוף צבועים | מ"ר | 2.00 | 2,200.00 | 4,400.00 |
| 10.01.040 | אספקה והתקנת מגן אצטעות לדלת (לכל דלת 2 צדדים) | יח' | 4.00 | 250.00 | 1,000.00 |
| 10.01.050 | אספקה והתקנת גלגל האטה לדלת | יח' | 2.00 | 150.00 | 300.00 |
| 10.01.060 | אספקה והתקנת תקרה אקוסטית אריחים 60/60 כולל פרופיל היקפי וקונסטרוקציה נושאת T, התקנת תקרה לפי תקן | מ"ר | 6.00 | 230.00 | 1,380.00 |
| | להעברה בתת פרק 03.10.01 | | | | 11,680.00 |

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרוייקטים 054-4631727 ,050-4631727

מועצה אזורית לב השרון
כתב כמויות - בדק בית 2022
עבודות שיפוצים קיץ 2022 - ביה"ס גנים ומעונות

06/06/2022
 דף מס': 021

מכרז בדק בית 2022
 מבנה 03 גנים

| סך הכל | מחיר | כמות | יחידה | תאור | סעיף |
|------------------|----------|------|-------|--|-----------|
| 11,680.00 | | | | מהעברה | |
| 840.00 | 280.00 | 3.00 | 'יח' | אספקה והתקנת ג"ת לד 60/60 מוזן ממעגל תאורה קיימים , השלמת נק' מאור לג"ת נוספים - אבטחת ג"ת בתיילים לתקרת הבטון - ביצוע מפסק תאורה נפרד | 10.01.070 |
| 800.00 | 400.00 | 2.00 | 'יח' | ביצוע שקע למזגן (מיקום בתיאום עם קבלן מיזוג אויר) - חדר חדש + ממ"ד - הזנה ממעגל נפרד | 10.01.080 |
| 400.00 | 400.00 | 1.00 | קומפ' | ביצוע התקנת 2 ווים בתקה לנשיאת נדנדה לעומס גבוה | 10.01.090 |
| 1,800.00 | 1,800.00 | 1.00 | קומפ' | הערה : ביצוע אגנית מקלחת לשטיפת ילדים - עפ"י מיקום והנחיות המפקח | 10.01.110 |
| 1,200.00 | 1,200.00 | 1.00 | 'יח' | ביצוע נק' מים חמים / קרים מדוד קיים כולל נק' ניקוז | 10.01.120 |
| 1,800.00 | 1,800.00 | 1.00 | קומפ' | אספקה והתקנת אגנית מקלחת 80/80 | 10.01.130 |
| 1,200.00 | 1,200.00 | 1.00 | קומפ' | ביצוע מחיצות טרספה דפנות לאגנית | 10.01.140 |
| 1,200.00 | 1,200.00 | 1.00 | קומפ' | ביצוע מע' אינטרפוף 3 דרך כולל צינור ומזלף לשטיפת ילדים - התקנת המערכת בגובה 1.60 כולל תיקוני אריחי קרמיקה בגמר ההתקנה | |
| 19,720.00 | | | | סה"כ 10.01 גן אביב | |
| 19,720.00 | | | | סה"כ 10 ניצני עוז | |

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרויקטים 054-4631727 ,050-4631727

מועצה אזורית לב השרון
כתב כמויות - בדק בית 2022
עבודות שיפוצים קיץ 2022 - ביה"ס גנים ומעונות

06/06/2022
 דף מס': 022

מכרז בדק בית 2022
 מבנה 03 גנים

| סך הכל | מחיר | כמות | יחידה | תאור | סעיף |
|-----------------|----------|------|-------|---|-----------|
| | | | | <u>פרק 12 עין ורד</u> | |
| | | | | <u>תת פרק 12.01 גן שקד</u> | |
| 150.00 | 150.00 | 1.00 | יח' | דלת ראשית אין מעצור הדלת כאשר הינה פתוחה - דרוש התקנת שרשרת | 12.01.010 |
| 150.00 | | | | סה"כ 12.01 גן שקד | |
| 150.00 | | | | סה"כ 12 עין ורד | |
| | | | | <u>פרק 13 עין שריד</u> | |
| | | | | <u>תת פרק 13.01 גן נרקיס</u> | |
| 250.00 | 250.00 | 1.00 | יח' | דלת מ.מ.מ.לא עומדת בדרישה במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת - מגן אצבעות | 13.01.010 |
| 50.00 | 50.00 | 1.00 | יח' | שרשרת + וו לדלת ממ"ד | 13.01.020 |
| 900.00 | 150.00 | 6.00 | מטר | השלמת קטע גדר בחצר - ציפוי גדר במבוק (עפ"י הסבר של המפקח) | 13.01.040 |
| 1,200.00 | 1,200.00 | 1.00 | י"ע | שיפוץ חלונות הגן - פירוק החלונות , כיוון מסילות , החלפת גלגלים החלונות לא נוסעים היטב במסילה - י"ע קבלן אלומיניום | 13.01.050 |
| 1,200.00 | 1,200.00 | 1.00 | קומפ' | פירוק קיר קיים במבנה כולל תיקון ריצוף ותקרה באזור הקיר המפורק - כולל פינוי פסולת (מידות במקורב 2/3) | 13.01.060 |
| 3,600.00 | | | | סה"כ 13.01 גן נרקיס | |
| | | | | <u>תת פרק 13.02 גן צבעוני</u> | |
| 500.00 | 500.00 | 1.00 | קומפ' | הערה : ביצוע חלון מעל כיור מטבח פירוק ופינוי ארון עליון אמצעי | 13.02.040 |
| 800.00 | 800.00 | 1.00 | קומפ' | פריצת פתח ביקר חיצוני קיים בין ארונות מטבח עליונים (מידות 100/110) כולל פינוי פסולת | 13.02.050 |
| 1,300.00 | | | | להעברה בתת פרק 03.13.02 | |

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרויקטים 054-4631727 , 050-4631727

מועצה אזורית לב השרון
כתב כמויות - בדיק בית 2022
עבודות שיפוצים קיץ 2022 - ביה"ס גנים ומעונות

06/06/2022
 דף מס': 023

מכרז בדיק בית 2022
 מבנה 03 גנים

| סך הכל | מחיר | כמות | יחידה | תאור | סעיף |
|------------------|----------|------|-------|---|-----------|
| 1,300.00 | | | | מהעברה | |
| 800.00 | 800.00 | 1.00 | קומפ' | עיבוד פתח חלון כולל ביצוע טיח בגליפים , תיקוני טיח וצביעה חיצונית ופנימית | 13.02.060 |
| 250.00 | 250.00 | 1.00 | קומפ' | אספקה והתקנת אדן חלון משיש | 13.02.070 |
| 3,000.00 | 3,000.00 | 1.00 | קומפ' | אספקה והתקנה חלון כף על כנף הזזה כולל רשת במידות 110/100 | 13.02.080 |
| 250.00 | 250.00 | 1.00 | קומפ' | תיקון אריחי חיפוי קרמיקה מעל שיש מטבח | 13.02.090 |
| 600.00 | 600.00 | 1.00 | קומפ' | תיקון שקיעת משתלבות באזור הכניסה לגן וסומך לדלת , פירוק אבנים וריצוף מחדש | 13.02.100 |
| 6,200.00 | | | | סה"כ 13.02 גן צבעוני | |
| 9,800.00 | | | | סה"כ 13 עין שריד | |
| | | | | פרק 14 פורת | |
| | | | | תת פרק 14.01 גן הדס | |
| | | | | תיאור העבודה - ביטול מטבח במקומו הערה : והעתקה למקום חדש , שבירת קיר בלוק ועיבוד הפתח - ביצוע עפ"י הנחיות המפקח ותוכנית | |
| 1,000.00 | 1,000.00 | 1.00 | קומפ' | פירוק ופינוי ארון מטבח + ביטול נק' מים ביוב קיימות | 14.01.020 |
| 2,500.00 | 2,500.00 | 1.00 | קומפ' | ביצוע נק' מים וביוב כולל התחברות לברכת ביוב קיימת כולל חפירה והתחברות | 14.01.030 |
| 1,500.00 | 300.00 | 5.00 | נק' | ביצוע נק' חשמל עבור תנור , מיקרו , מקרר ושקעי שירות מעל השיש ממעגל כח בנפרד | 14.01.040 |
| 4,000.00 | 2,000.00 | 2.00 | מטר | אספקה והתקנת ארון תחתון פתח לכיור כולל שורת מגירות - לפי תוכנית 180/60/90 | 14.01.050 |
| 4,000.00 | 2,000.00 | 2.00 | מטר | אספקה והתקנת ארון בילט אין הכולל מגירות פתח לתנור + מיקרו - לפי תוכנית 165/60/60 | 14.01.060 |
| 13,000.00 | | | | להעברה בתת פרק 03.14.01 | |

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרויקטים 054-4631727 , 050-4631727

מועצה אזורית לב השרון
כתב כמויות - בדיק בית 2022
עבודות שיפוצים קיץ 2022 - ביה"ס גנים ומעונות

06/06/2022

דף מס': 024

מכרז בדיק בית 2022

מבנה 03 גנים

| סך הכל | מחיר | כמות | יחידה | תאור | סעיף |
|------------------|----------|------|-------|--|-----------|
| 13,000.00 | | | | מהעברה | |
| 3,240.00 | 1,800.00 | 1.80 | מטר | אספקה והתקנת שיש מטבח קיסר - גוון קרם פתח לגכיור וברז | 14.01.070 |
| 900.00 | 900.00 | 1.00 | יח' | אספקה והתקנת כיור מטבח 50/60 כולל סיפון | 14.01.080 |
| 500.00 | 500.00 | 1.00 | יח' | אספקה והתקנת ברז מטבח פיה ארוכה | 14.01.090 |
| 1,200.00 | 1,200.00 | 1.00 | קומפ' | אספקה חיפוי בהדבקה של אריחי קרמיקה מעל שיש 180/60 - אריחים המידות 20/10 שוכב גוון לבן מבריק - רובה לבנה | 14.01.100 |
| | | | | ***** | |
| 1,500.00 | 1,500.00 | 1.00 | קומפ' | שבירת קיר בלוק + חגורות בטון כולל פינוי פסולת (מידות מקורבות 300/250 | 14.01.110 |
| 1,000.00 | 1,000.00 | 1.00 | קומפ' | עיבוד פתח + ביצוע משקוף לתמיכת הפתח ובלוק עליון | 14.01.120 |
| 500.00 | 500.00 | 1.00 | קומפ' | תיקון ריצוף ופנל כדוגמת הקיים באזור שבירת הקיר | 14.01.130 |
| 21,840.00 | | | | סה"כ 14.01 גן הדס | |
| 21,840.00 | | | | סה"כ 14 פורת | |
| | | | | פרק 15 צור משה | |
| | | | | תת פרק 15.01 מעון פטל | |
| 150.00 | 150.00 | 1.00 | יח' | דלת ראשית אין מנגנון להאטת הדלת, אין מעצור בדלת - אספקה והתקנת גלגל האטה | 15.01.010 |
| 1,500.00 | 1,500.00 | 1.00 | קומפ' | יציאה מילוט אחורית מדרגות עץ שבורות. שימוש במקרה של אירוע מהווה סכנה למתמלט - תיקון והחלפת לוחות במדרגות עץ - כולל פודסט | 15.01.020 |
| 1,650.00 | | | | סה"כ 15.01 מעון פטל | |

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרוייקטים 050-4631727 ,054-4631727

מועצה אזורית לב השרון
כתב כמויות - בדיק בית 2022
עבודות שיפוצים קיץ 2022 - ביה"ס גנים ומעונות

06/06/2022
 דף מס': 025

מכרז בדיק בית 2022
 מבנה 03 גנים

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|-------------------------------|---|-------|------|----------|-----------------|
| תת פרק 15.02 גן אגוז | | | | | |
| 15.02.010 | בין הרצפה לחלק התחתון של כנף הדלת יהיה רווח של 20 ס"מ לפחות, פתיחת הדלתות כלפי חוץ, לא תהיה אפשרות לנעילה מבפנים - קיצור תחתית דלתות שירותים מרווח 20 ס"מ | קומפ' | 1.00 | 350.00 | 350.00 |
| ***** | | | | | |
| | הערה : ביצוע אגנית מקלחת לשטיפת ילדים - עפ"י מיקום והנחיות המפקח | | | | |
| 15.02.050 | ביצוע נק' מים חמים / קרים מדוד קיים כולל נק' ניקוז | קומפ' | 1.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 15.02.060 | אספקה והתקנת אגנית מקלחת מלבנית צרה | יח' | 1.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 15.02.070 | ביצוע מע' אינטרפוך 3 דרך כולל צינור ומזלף לשטיפת ילדים - התקנת המערכת בגובה 1.60 כולל תיקוני אריחי קרמיקה בגמר ההתקנה | קומפ' | 1.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | | | | | 4,550.00 |
| סה"כ 15.02 גן אגוז | | | | | |
| תת פרק 15.03 גן דובדבן | | | | | |
| 15.03.010 | דלת ראשית אין מנגנון להאטת הדלת - התקנת גלגל האטה | יח' | 1.00 | 150.00 | 150.00 |
| 15.03.020 | דלתות תאי שירותים לשונית המנעול מהווה סכנה של תקלה ונעילה מבפנים - תיקון מנגנון נעילת דלת או החלפה | קומפ' | 1.00 | 150.00 | 150.00 |
| 15.03.030 | דלת כניסה - סף דלת רחב התעקם יש להחליפו סכנת נפילה | קומפ' | 1.00 | 300.00 | 300.00 |
| | | | | | 600.00 |
| סה"כ 15.03 גן דובדבן | | | | | |
| תת פרק 15.04 גן תפוז | | | | | |
| 15.04.010 | דלת ראשית אין מנגנון להאטת ומעצור בדלת- התקנת גלגל האטה לדלת | יח' | 1.00 | 150.00 | 150.00 |
| | | | | | 150.00 |
| סה"כ 15.04 גן תפוז | | | | | |

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרויקטים 054-4631727 ,050-4631727

מועצה אזורית לב השרון
כתב כמויות - בדק בית 2022
עבודות שיפוצים קיץ 2022 - ביה"ס גנים ומעונות

06/06/2022
 דף מס': 026

מכרז בדק בית 2022
 מבנה 03 גנים

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|---|---|-------|------|----------|------------------|
| תת פרק 15.05 גן תמר | | | | | |
| 15.05.010 | דלת ראשית אין מנגנון להאטת ומעצור בדלת- התקנת גלגל האטה לדלת | יח' | 1.00 | 150.00 | 150.00 |
| 15.05.020 | דלת יציאת חירום אין מנגנון להאטת ומעצור בדלת- התקנת גלגל האטה לדלת | יח' | 1.00 | 150.00 | 150.00 |
| ***** | | | | | |
| הערה : שירותי צוות ביצוע מקלחון אגנית לשטיפת ילדים - אספקה אגנית צרה ברווח בין האסלה לקיר | | | | | |
| הערה : ביצוע אגנית מקלחת לשטיפת ילדים - עפ"י מיקום והנחיות המפקח | | | | | |
| 15.05.040 | ביצוע נק' מים חמים / קרים מדוד קיים כולל נק' ניקוז | קומפ' | 1.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 15.05.050 | אספקה והתקנת אגנית מקלחת מלבנית צרה | יח' | 1.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 15.05.060 | ביצוע מע' אינטרפוז 3 דרך כולל צינור ומזלף לשטיפת ילדים - התקנת המערכת בגובה 1.60 כולל תיקוני אריחי קרמיקה בגמר ההתקנה | קומפ' | 1.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| סה"כ 15.05 גן תמר | | | | | |
| | | | | | 4,500.00 |
| תת פרק 15.06 גנון תות | | | | | |
| 15.06.020 | החלפת מרצפות שבורות בגן ביח' בודדות עד 10 יח' | קומפ' | 1.00 | 500.00 | 500.00 |
| 15.06.030 | החלפת אסלה קטנה לאסלה חדשה - האסלה איננה תקינה | קומפ' | 1.00 | 850.00 | 850.00 |
| סה"כ 15.06 גנון תות | | | | | |
| | | | | | 1,350.00 |
| סה"כ 15 צור משה | | | | | |
| | | | | | 12,800.00 |

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרויקטים 054-4631727 ,050-4631727

מועצה אזורית לב השרון
כתב כמויות - בדק בית 2022
עבודות שיפוצים קיץ 2022 - ביה"ס גנים ומעונות

06/06/2022
 דף מס': 027

מכרז בדק בית 2022
 מבנה 03 גנים

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|--|---|-------|-------|----------|-----------------|
| פרק 16 שער אפרים | | | | | |
| תת פרק 16.01 גן דרורים | | | | | |
| טלפון לתיאום מפתחות - גננת סיגל 052-4343406 או טל 052-3339686 | | | | | |
| 16.01.001 | תיקון בריחים בחלונות אלומיניום כל הגן - לוודא סגירת חלונות | קומפ' | 1.00 | 500.00 | 500.00 |
| 16.01.011 | ביצוע גדר חסימה מ2 צידי מחסן חיצוני + ביצוע שער פשפש | קומפ' | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 16.01.021 | תיקון רעפים חסרים וגג שבור מחסן חיצוני | קומפ' | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| סה"כ 16.01 גן דרורים | | | | | |
| | | | | | 3,000.00 |
| תת פרק 16.02 גן חופית | | | | | |
| טלפון לתיאום מפתחות - גננת שמחה 052-8939988 או טל 052-3339686 | | | | | |
| 16.02.010 | תיקון ארגז רוח בגג כולל צביעה בצבע עץ - 2 חזיתות (דרום + מזרח) - לכיוון חצרות הגן | מטר | 50.00 | 50.00 | 2,500.00 |
| 16.02.020 | תיקון והחלפת לוחת עץ שבורים בארגז החול - עד 10 לוחות | קומפ' | 1.00 | 500.00 | 500.00 |
| 16.02.030 | החלפת לוחות עץ שביל המוביל לכיור בחצר 250/150 | קומפ' | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| סה"כ 16.02 גן חופית | | | | | |
| | | | | | 4,000.00 |
| תת פרק 16.03 גן נחליאלי | | | | | |
| טלפון לתיאום מפתחות - גננת רותם 050-3119004 או טל 052-3339686 | | | | | |
| 16.03.001 | מרפסת חיצונית - נזילת גשם בחיבור המרפסת לגג דרוש תיקון רעפים ואטימה | קומפ' | 1.00 | 350.00 | 350.00 |
| סה"כ 16.03 גן נחליאלי | | | | | |
| | | | | | 350.00 |
| סה"כ 16 שער אפרים | | | | | |
| | | | | | 7,350.00 |

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרויקטים 054-4631727, 050-4631727

מועצה אזורית לב השרון
כתב כמויות - בדק בית 2022
עבודות שיפוצים קיץ 2022 - ביה"ס גנים ומעונות

06/06/2022
 דף מס': 028

מכרז בדק בית 2022
 מבנה 03 גנים

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|--------------------------------|--|-------|-------|----------|------------------|
| פרק 17 תנובות | | | | | |
| תת פרק 17.01 גן הזית | | | | | |
| | טלפון לתיאום מפתחות - גנת מיטל 052-2892115 או טל 052-3339686 | | | | |
| 17.01.010 | ביצוע גדר חסימה מאחורי במה בחצר | קומפ' | 1.00 | 350.00 | 350.00 |
| 17.01.020 | רכש - רכישת מחסן כתר לחצר | קומפ' | 1.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| סה"כ 17.01 גן הזית | | | | | 5,350.00 |
| תת פרק 17.02 גן ארז | | | | | |
| | טלפון לתיאום מפתחות - גנת אלישבע 052-7117212 או טל 052-3339686 | | | | |
| | הערה : ביצוע תקרה אקוסטית ותאורה (מרחב הגן + מבואת כניסה) - ללא שירותים ומטבח | | | | |
| | הערה : ביצוע תקרה ותאורה עפ"י תוכנית | | | | |
| 17.02.010 | מרחב הגן - אספקה והתקנת תקרה אקוסטית אריחים 60/60 כולל פרופיל היקפי וקונסטרוקציה נושאת T , התקנת תקרה לפי תקן כולל מסירת אישור מהנדס לאישור התקרה במידות 960/480 + 390/350 | מ"ר | 60.00 | 230.00 | 13,800.00 |
| 17.02.020 | פירוק ג"ת בתקרת הגן באיזור השיפוע , ג"ת קיימים לשימוש חוזר מסירתם לאב הבית טל - 052-3339686 | קומפ' | 1.00 | 500.00 | 500.00 |
| 17.02.030 | אספקה והתקנת ג"ת לד 60/60 מוזן ממעגל תאורה קיימים , השלמת נק' מאור לג"ת נוספים - אבטחת ג"ת בתיילים לתקרת הבטון | יח' | 21.00 | 280.00 | 5,880.00 |
| ***** | | | | | |
| | הערה : ביצוע בחלפת דלתות שירותים - עפ"י תוכנית | | | | |
| להעברה בתת פרק 03.17.02 | | | | | 20,180.00 |

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרויקטים 054-4631727 , 050-4631727

מועצה אזורית לב השרון
כתב כמויות - בדק בית 2022
עבודות שיפוצים קיץ 2022 - ביה"ס גנים ומעונות

06/06/2022

דף מס': 029

מכרז בדק בית 2022

מבנה 03 גנים

| סך הכל | מחיר | כמות | יחידה | תאור | סעיף |
|------------|----------|------|-------|---|-----------|
| 20,180.00 | | | | מהעברה | |
| | | | | פירוק ופינוי דלתות שירותים קיימות | |
| | | | | אספקה והתקנת 2 דלתות ומחיצות מסוג | 17.02.040 |
| 4,000.00 | 4,000.00 | 1.00 | קומפ' | טרספה בגוון קרם, מרווח בתחתית הדלת | |
| | | | | 20 ס"מ, מנעול תפוס פנוי וגומיות צד לדלת | |
| 24,180.00 | | | | סה"כ 17.02 גן ארז | |
| 29,530.00 | | | | סה"כ 17 תנובות | |
| 249,225.00 | | | | סה"כ גנים | |

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרויקטים 050-4631727, 054-4631727

מועצה אזורית לב השרון
כתב כמויות - בדיק בית 2022
עבודות שיפוצים קיץ 2022 - ביה"ס גנים ומעונות

06/06/2022
 דף מס': 030

מכרז בדיק בית 2022
 מבנה 04 מעונות

| סך הכל | מחיר | כמות | יחידה | תאור | סעיף |
|-----------------|----------|-------|-------|--|-----------|
| | | | | פרק 01 מעון אנפה שער אפרים | |
| | | | | תת פרק 01.02 כללי | |
| | | | | איש קשר מנהלת המעון - ברכה - 052-5764442 | |
| | | | | *****עב' עפ"י דו"ח יועץ בטיחות***** | |
| 300.00 | 300.00 | 1.00 | קומפ' | תינוקות זמיר בכניסה לכיתה פסים נגד החלקה אינם תקינים. - הדבקת פסים נגד החלקה ע"ג מדרגות | 01.02.010 |
| 50.00 | 50.00 | 1.00 | קומפ' | תינוקות. דלת ראשית מנגנון למעצור הדלת אינו תקין - אספקה והתקנת שרשרת + דלת לדלת | 01.02.020 |
| 1.00 | 1.00 | 1.00 | קומפ' | מ.מ.מ. בכניסה קיימת מדרגה המהווה סכנת מעידה התקנת שילוט "זהירות מדרגה" בגודל 15 X 10 ס"מ צבע רקע צהוב או לבן ואותיות אדומות. יש לצבוע את המדרגה בצבע זוהר. | 01.02.030 |
| | | 11.00 | מטר | ***** | 01.02.040 |
| 200.00 | 50.00 | 4.00 | מ"ר | כיתת תינוקות - החלפת אריחים מקירות - פירוק אריחים מקירות | 01.02.050 |
| 2,500.00 | 250.00 | 10.00 | מ"ר | אספקה חיפוי של אריחי קרמיקה על קירות לגובה 2 מ' | 01.02.060 |
| 2,500.00 | 2,500.00 | 1.00 | קומפ' | ביצוע נק' אינטרפוך 3 דרך - מברז מים חמים קרים קיים, הגבהת נקודת מים לגובה 160 עפ"י הנחית המפקח - ביצוע מערכת אינטרפוך ברז פרח + צינור ומזלף | 01.02.070 |
| 1,800.00 | 1,800.00 | 1.00 | קומפ' | אספקה והתקנת אמבטיה קטנה בהתאם לקיים מותקנת ע"ג רגליים (יש לקחת מידות אמבטיה קיימת ולספק אמבטיה חדשה | 01.02.080 |
| 7,351.00 | | | | להעברה בתת פרק 04.01.02 | |

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרויקטים 050-4631727 ,054-4631727

מועצה אזורית לב השרון
כתב כמויות - בדק בית 2022
עבודות שיפוצים קיץ 2022 - ביה"ס גנים ומעונות

06/06/2022

דף מס': 031

מכרז בדק בית 2022

מבנה 04 מעונות

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|-----------|---|-------|--------|----------|------------------|
| | מהעברה | | | | 7,351.00 |
| 01.02.090 | כיתת פשוש - פירוק כיור קיים על קיר התקנה מחדש + כולל ברז פרח , ביצוע קרמיקה מסביב לכיור על רצפה - שימוש בכיור וברז קיימים | קומפ' | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 01.02.100 | תיקון סדקים וצביעה קיר חיצוני מטבח + חדר מנהלת | קומפ' | 1.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 01.02.110 | ארגז חול חצר מאחורי מטבח - החלפת קירו לרג ארג חול המידות 300/300 | קומפ' | 1.00 | 800.00 | 800.00 |
| | סה"כ 01.02 כללי | | | | 11,651.00 |
| | סה"כ 01 מעון אנפה שער אפרים | | | | 11,651.00 |
| | <u>פרק 02 מעון אקליפטוס ינוב</u> | | | | |
| | <u>תת פרק 02.01 כללי</u> | | | | |
| | איש קשר תמר - 050-3757801 | | | | |
| 02.01.010 | השלמת מוט דחיפה חסר בידיית בהלה | יח' | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
| 02.01.020 | גג חוץ מרפסת פטיו - איטום גג סנטף מריחץ ברגים וחורים הגג וצביעת תקרת הגבס | קומפ' | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 02.01.040 | פנים הגן - תיקוני צביעה כללים בגן (בדגש על מטר תחתון בגובה הילידים) - י"ע פועל + צבע | י"ע | 1.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 02.01.050 | צביעת קירות חוץ גן מעון אגף ישן שלא נצבע כול לתיקוני חורים וסדקים - צבע חוץ מסוג מ.ד. | מ"ר | 200.00 | 40.00 | 8,000.00 |
| | סה"כ 02.01 כללי | | | | 11,700.00 |
| | סה"כ 02 מעון אקליפטוס ינוב | | | | 11,700.00 |

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרויקטים 054-4631727 ,050-4631727

מועצה אזורית לב השרון
כתב כמויות - בדק בית 2022
עבודות שיפוצים קיץ 2022 - ביה"ס גנים ומעונות

06/06/2022
 דף מס': 032

מכרז בדק בית 2022
 מבנה 04 מעונות

| סך הכל | מחיר | כמות | יחידה | תאור | סעיף |
|---------------------------------|----------|------|-------|---|-----------|
| פרק 03 מעון עפרוני - יעף | | | | | |
| תת פרק 03.01 כללי | | | | | |
| | | | | איש קשר - מנהלת המעון מוניק 050-7458183 | |
| 500.00 | 500.00 | 1.00 | קומפ' | מבנה יביל - נקיון מרז מזחלת בגג - איטום תחתית המזחלת במקומות בהם יש חורים | 03.01.100 |
| 600.00 | 600.00 | 1.00 | קומפ' | תיקוני ריצוף ופנלים (מרפסת תינוקות מאוחר פינת זחילה + כיתת פשוש) | 03.01.110 |
| 600.00 | 600.00 | 1.00 | קומפ' | החלפת ונטה "3 כדוגמת הקיים בשירותי צוות שלא עובדת | 03.01.120 |
| 100.00 | 100.00 | 1.00 | קומפ' | כיתת תינוקות - תיקון גלגל לתריס הזזה | 03.01.130 |
| 6,000.00 | 3,000.00 | 2.00 | קומפ' | פירוק והחלפה דלתות מטבח + מגן אצבעות וגלגל האטה | 03.01.140 |
| 800.00 | 400.00 | 2.00 | מ"ר | כיתת פשוש וכיתת דרור - החלפת קרמיקה מקיר מסביב לכיור בשטחים קטנים - פירוק אריחים ואספקה והתקנת אריחים חדשים | 03.01.150 |
| 600.00 | 600.00 | 1.00 | קומפ' | מטבחון קטן בחדר - קיים מים קרים בלבד - יש לבצע נק' מים חמים מדוד וחיבור לברז | 03.01.160 |
| 300.00 | 300.00 | 1.00 | יח' | מקלחת פעוטות - התקנת ידית אחיזה | 03.01.170 |
| 1,200.00 | 1,200.00 | 1.00 | קומפ' | התקנת כיור בחצר (בין פשוש לדרור) וחיבור למערכת מים וביוב קיימים בסמוך - אספקה והתקנת כיור + ברז דלי | 03.01.180 |
| 600.00 | 600.00 | 1.00 | קומפ' | שירותי צוות - החלפת ניאגרה | 03.01.190 |
| 500.00 | 500.00 | 1.00 | קומפ' | מרפסת תינוקות - צביעת המדרגות הצבע שמן מחלודה | 03.01.200 |
| 11,800.00 | | | | סה"כ 03.01 כללי | |
| 11,800.00 | | | | סה"כ 03 מעון עפרוני - יעף | |

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרויקטים 054-4631727 ,050-4631727

מועצה אזורית לב השרון
כתב כמויות - בדק בית 2022 (ריכוז)
עבודות שיפוצים קיץ 2022 - ביה"ס גנים ומעונות

06/06/2022

דף מס': 034

מכרז בדק בית 2022

| סך מבנה | סך פרק | סך תת פרק | |
|---------|-----------|--|---|
| | | | מבנה 01 הערות כלליות לעבודות קיץ מוסדות חינוך פרק 00 הערות מקדימות תת פרק 00.01 הערות מקדימות סה"כ 00 הערות מקדימות |
| | | | סה"כ 01 הערות כלליות לעבודות קיץ מוסדות חינוך |
| | | | מבנה 02 בתי ספר פרק 01 ביה"ס לב הפרדס - גאולים תת פרק 01.01 לב הפרדס - כללי סה"כ 01 ביה"ס לב הפרדס - גאולים |
| | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| | | | פרק 02 ביה"ס בין ההדרים - חירות תת פרק 02.01 בין ההדרים כללי תת פרק 02.02 עבודות עפ"י דו"ח יועץ בטיחות תת פרק 02.03 תוספת כיתה תת פרק 02.04 עבודות אלומניום סה"כ 02 ביה"ס בין ההדרים - חירות |
| | 85,750.00 | 13,300.00 450.00 67,000.00 5,000.00 | |
| | | | פרק 03 ביה"ס הדר השרון - חירות תת פרק 03.01 הדר השרון עבודות כלליות תת פרק 03.02 עבודות עפ"י דו"ח יועץ בטיחות סה"כ 03 ביה"ס הדר השרון - חירות |
| | 50,100.00 | 47,200.00 2,900.00 | |

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרוייקטים 050-4631727 ,054-4631727

מועצה אזורית לב השרון
כתב כמויות - בדק בית 2022 (ריכוז)
עבודות שיפוצים קיץ 2022 - ביה"ס גנים ומעונות

06/06/2022

דף מס': 035

מכרז בדק בית 2022

| סך מבנה | סך פרק | סך תת פרק | |
|------------|-----------|-----------|--|
| | | | פרק 04 ביה"ס בכר רוסו - צור משה |
| | | 19,300.00 | תת פרק 04.01 בכר רוסו עבודות עפ"י דו"ח בטיחות |
| | | 2,150.00 | תת פרק 04.02 עבודות עפ"י דו"ח יועץ בטיחות |
| | 21,450.00 | | סה"כ 04 ביה"ס בכר רוסו - צור משה |
| | | | פרק 05 ביה"ס אור השרון - תנובות |
| | | 11,500.00 | תת פרק 05.01 כללי |
| | 11,500.00 | | סה"כ 05 ביה"ס אור השרון - תנובות |
| | | | פרק 06 ביה"ס שכטרמן - כפר יעבץ |
| | | 45,100.00 | תת פרק 06.01 עבודות כלליות |
| | 45,100.00 | | סה"כ 06 ביה"ס שכטרמן - כפר יעבץ |
| | | | פרק 07 ביה"ס לחינוך מיוחד שירת הלב - בני דרור |
| | | 12,600.00 | תת פרק 07.01 עבודות כלליות |
| | 12,600.00 | | סה"כ 07 ביה"ס לחינוך מיוחד שירת הלב - בני דרור |
| | | | פרק 08 ביה"ס קרית חינוך בני דרור - בני דרור |
| | | 63,000.00 | תת פרק 08.01 עבודות איטום בנין אשל |
| | 63,000.00 | | סה"כ 08 ביה"ס קרית חינוך בני דרור - בני דרור |
| | | | פרק 09 כללי |
| | | 30,000.00 | תת פרק 09.01 כללי |
| | 30,000.00 | | סה"כ 09 כללי |
| 324,500.00 | | | סה"כ 02 בתי ספר |

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרוייקטים 054-4631727 ,050-4631727

מועצה אזורית לב השרון
 כתב כמויות - בדק בית 2022 (ריכוז)
 עבודות שיפוצים קיץ 2022 - ביה"ס גנים ומעונות

06/06/2022

דף מס': 036

מכרז בדק בית 2022

| סך מבנה | סך פרק | סך תת פרק | |
|---------|-----------|--|---|
| | | | מבנה 03 גנים פרק 01 צבע גנים תת פרק 01.01 עבודות צבע או תיקוני צביעה בגנים סה"כ 01 צבע גנים |
| | 82,500.00 | 82,500.00 | |
| | | | פרק 02 בני דרור תת פרק 02.01 גן דרור סה"כ 02 בני דרור |
| | 150.00 | 150.00 | |
| | | | פרק 03 גאולים תת פרק 03.01 גן שקמה סה"כ 03 גאולים |
| | 56,135.00 | 56,135.00 | |
| | | | פרק 04 גינות הדר תת פרק 04.01 גן הדר סה"כ 04 גינות הדר |
| | 400.00 | 400.00 | |
| | | | פרק 05 ינוב תת פרק 05.01 גן אורנים סה"כ 05 ינוב |
| | 950.00 | 950.00 | |
| | | | פרק 06 יעבץ תת פרק 06.01 גן בטבע תת פרק 06.02 גן גפן תת פרק 06.03 גן שושנה בלב תת פרק 06.04 גן בכפר סה"כ 06 יעבץ |
| | 4,300.00 | 1,600.00 150.00 2,200.00 350.00 | |

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרויקטים 050-4631727 ,054-4631727

מועצה אזורית לב השרון
כתב כמויות - בדק בית 2022 (ריכוז)
עבודות שיפוצים קיץ 2022 - ביה"ס גנים ומעונות

06/06/2022

דף מס': 037

מכרז בדק בית 2022

| סך מבנה | סך פרק | סך תת פרק | |
|---------|-----------|-----------|---|
| | | 1,400.00 | פרק 07 כפר הס תת פרק 07.01 גן בלב סה"כ 07 כפר הס |
| | 1,400.00 | | |
| | | 700.00 | פרק 08 משמרת תת פרק 08.01 גן תאנה |
| | | 1,500.00 | תת פרק 08.02 גן בכפר |
| | 2,200.00 | | סה"כ 08 משמרת |
| | | 19,720.00 | פרק 10 ניצני עוז תת פרק 10.01 גן אביב סה"כ 10 ניצני עוז |
| | 19,720.00 | | |
| | | 150.00 | פרק 12 עין ורד תת פרק 12.01 גן שקד סה"כ 12 עין ורד |
| | 150.00 | | |
| | | 3,600.00 | פרק 13 עין שריד תת פרק 13.01 גן נרקיס |
| | | 6,200.00 | תת פרק 13.02 גן צבעוני |
| | 9,800.00 | | סה"כ 13 עין שריד |
| | | 21,840.00 | פרק 14 פורת תת פרק 14.01 גן הדס סה"כ 14 פורת |
| | 21,840.00 | | |

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרויקטים 054-4631727 ,050-4631727

מועצה אזורית לב השרון
כתב כמויות - בדק בית 2022 (ריכוז)
עבודות שיפוצים קיץ 2022 - ביה"ס גנים ומעונות

06/06/2022

דף מס': 038

מכרז בדק בית 2022

| סך מבנה | סך פרק | סך תת פרק | |
|------------|-----------|-----------|-------------------------|
| | | | פרק 15 צור משה |
| | | 1,650.00 | תת פרק 15.01 מעון פטל |
| | | 4,550.00 | תת פרק 15.02 גן אגוז |
| | | 600.00 | תת פרק 15.03 גן דובדבן |
| | | 150.00 | תת פרק 15.04 גן תפוז |
| | | 4,500.00 | תת פרק 15.05 גן תמר |
| | | 1,350.00 | תת פרק 15.06 גנון תות |
| | 12,800.00 | | סה"כ 15 צור משה |
| | | | פרק 16 שער אפרים |
| | | 3,000.00 | תת פרק 16.01 גן דרורים |
| | | 4,000.00 | תת פרק 16.02 גן חופית |
| | | 350.00 | תת פרק 16.03 גן נחליאלי |
| | 7,350.00 | | סה"כ 16 שער אפרים |
| | | | פרק 17 תנובות |
| | | 5,350.00 | תת פרק 17.01 גן הזית |
| | | 24,180.00 | תת פרק 17.02 גן ארז |
| | 29,530.00 | | סה"כ 17 תנובות |
| 249,225.00 | | | סה"כ 03 גנים |

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרויקטים 054-4631727 , 050-4631727

מועצה אזורית לב השרון
כתב כמויות - בדק בית 2022 (ריכוז)
עבודות שיפוצים קיץ 2022 - ביה"ס גנים ומעונות

06/06/2022

דף מס': 039

מכרז בדק בית 2022

| סך מבנה | סך פרק | סך תת פרק | |
|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|
| | | | מבנה 04 מעונות |
| | | | פרק 01 מעון אנפה שער אפרים |
| | | 11,651.00 | תת פרק 01.02 כללי |
| | 11,651.00 | | סה"כ 01 מעון אנפה שער אפרים |
| | | | פרק 02 מעון אקליפטוס ינוב |
| | | 11,700.00 | תת פרק 02.01 כללי |
| | 11,700.00 | | סה"כ 02 מעון אקליפטוס ינוב |
| | | | פרק 03 מעון עפרוני - יעף |
| | | 11,800.00 | תת פרק 03.01 כללי |
| | 11,800.00 | | סה"כ 03 מעון עפרוני - יעף |
| | | | פרק 04 מעון נוגה - נורדיה |
| | | 4,700.00 | תת פרק 04.01 . |
| | 4,700.00 | | סה"כ 04 מעון נוגה - נורדיה |
| 39,851.00 | | | סה"כ 04 מעונות |

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרוייקטים 050-4631727 ,054-4631727

מועצה אזורית לב השרון
כתב כמויות - בדק בית 2022 (ריכוז)
עבודות שיפוצים קיץ 2022 - ביה"ס גנים ומעונות

06/06/2022

דף מס': 040

מכרז בדק בית 2022

| סך מבנה | סך פרק | |
|------------|-----------|--|
| | | מבנה 01 הערות כלליות לעבודות קיץ מוסדות חינוך פרק 00 הערות מקדימות סה"כ 01 הערות כלליות לעבודות קיץ מוסדות חינוך |
| | | מבנה 02 בתי ספר |
| | 5,000.00 | פרק 01 ביה"ס לב הפרדס - גאולים |
| | 85,750.00 | פרק 02 ביה"ס בין ההדרים - חירות |
| | 50,100.00 | פרק 03 ביה"ס הדר השרון - חירות |
| | 21,450.00 | פרק 04 ביה"ס בכר רוסו - צור משה |
| | 11,500.00 | פרק 05 ביה"ס אור השרון - תנובות |
| | 45,100.00 | פרק 06 ביה"ס שכטרמן - כפר יעבץ |
| | 12,600.00 | פרק 07 ביה"ס לחינוך מיוחד שירת הלב - בני דרור |
| | 63,000.00 | פרק 08 ביה"ס קרית חינוך בני דרור - בני דרור |
| | 30,000.00 | פרק 09 כללי |
| 324,500.00 | | סה"כ 02 בתי ספר |
| | | מבנה 03 גנים |
| | 82,500.00 | פרק 01 צבע גנים |
| | 150.00 | פרק 02 בני דרור |
| | 56,135.00 | פרק 03 גאולים |
| | 400.00 | פרק 04 גינות הדר |
| | 950.00 | פרק 05 ינוב |
| | 4,300.00 | פרק 06 יעבץ |
| | 1,400.00 | פרק 07 כפר הס |
| | 2,200.00 | פרק 08 משמרת |

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרויקטים 050-4631727, 054-4631727

מועצה אזורית לב השרון
 כתב כמויות - בדק בית 2022 (ריכוז)
 עבודות שיפוצים קיץ 2022 - ביה"ס גנים ומעונות

06/06/2022

דף מס': 041

מכרז בדק בית 2022

| סך מבנה | סך פרק | |
|------------|-----------|----------------------------|
| | 19,720.00 | פרק 10 ניצני עוז |
| | 150.00 | פרק 12 עין ורד |
| | 9,800.00 | פרק 13 עין שריד |
| | 21,840.00 | פרק 14 פורת |
| | 12,800.00 | פרק 15 צור משה |
| | 7,350.00 | פרק 16 שער אפרים |
| | 29,530.00 | פרק 17 תנבות |
| 249,225.00 | | סה"כ 03 גנים |
| | | מבנה 04 מעונות |
| | 11,651.00 | פרק 01 מעון אנפה שער אפרים |
| | 11,700.00 | פרק 02 מעון אקליפטוס ינוב |
| | 11,800.00 | פרק 03 מעון עפרוני - יעף |
| | 4,700.00 | פרק 04 מעון נוגה - נורדיה |
| 39,851.00 | | סה"כ 04 מעונות |

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרוייקטים 054-4631727 ,050-4631727

מועצה אזורית לב השרון
 כתב כמויות - בדק בית 2022 (ריכוז)
 עבודות שיפוצים קיץ 2022 - ביה"ס גנים ומעונות

06/06/2022

דף מס': 042

מכרז בדק בית 2022

| סך מבנה | |
|------------|---|
| 324,500.00 | מבנה 01 הערות כלליות לעבודות קיץ מוסדות חינוך |
| 249,225.00 | מבנה 02 בתי ספר |
| 39,851.00 | מבנה 03 גנים |
| | מבנה 04 מעונות |

| סך הכל | |
|-------------------|----------------|
| 613,576.00 | סה"כ כללי |
| 104,307.92 | 17% מע"מ |
| 717,883.92 | סה"כ כולל מע"מ |

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרויקטים 050-4631727 ,054-4631727